
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI 59
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa
ADRES INWESTORA : ul. Tadeusza Kościuszki 28, 05-400 Otwock

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Nykiel

OPRACOWANIE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALA NR 59			
1	KNR-W 4-01	Przetarcie tynku na ścianach	m ²		
d.1	0713-01				
		82,35	m ²	82,350	
				RAZEM	82,350
2	KNR-W 4-01	Przetarcie tynku na suficie	m ²		
d.1	0713-02				
		41,28	m ²	41,280	
				RAZEM	41,280
3	KNR AT-13	Wkucie przewodów elektrycznych	m		
d.1	0105-06				
		67,20	m	67,200	
				RAZEM	67,200
4	KNR 4-01	Demontaż posadzki z paneli	m ²		
d.1	0816-06				
		41,28	m ²	41,280	
				RAZEM	41,280
5	NNRNKB 202	Wylewka wyrównująca pod płytki ceramiczne	m ²		
d.1	1132-01				
		41,28	m ²	41,280	
				RAZEM	41,280
6	KNNR 2	Ułożenie płytek na podłodze	m ²		
d.1	1209-03				
		poz.5	m ²	41,280	
				RAZEM	41,280
7	KNNR 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
d.1	1209-05				
		23,90	m	23,900	
				RAZEM	23,900
8	KNNR 8	Wymiana grzejnika z zaworem termostatycznym 100x60	kpl.		
d.1	0417-01				
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 2-02	Zabudowa jednostronna z płyty GK (podwójnie) na stelarzu stalowym	m ²		
d.1	2004-04				
		4,51	m ²	4,510	
				RAZEM	4,510
10	NNRNKB 202	Gładź gipsowa na ścianach	m ²		
d.1	2013-01				
		poz.1	m ²	82,350	
				RAZEM	82,350
11	NNRNKB 202	Gładź gipsowa na suficie	m ²		
d.1	2015-01				
		poz.2	m ²	41,280	
				RAZEM	41,280
12	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1	1003-01				
		poz.10+poz.11	m ²	123,630	
				RAZEM	123,630
13	KNNR-W 3	Lakierowanie ścian	m ²		
d.1	1004-04				
		29,09	m ²	29,090	
				RAZEM	29,090
14	KNNR 2	Zabezpieczenie narożników profilami PVC	m		
d.1	0805-07				
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
15	KNR-W 4-01	Montaż kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1	0324-02				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNNR 2	Montaż odbojnicy ściiennej naklejanej np.. AcroMat - listwa ochronna 22 cm	m		
d.1	0805-07				
		19,39	m	19,390	
				RAZEM	19,390
17	KNNR 9	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
d.1	0402-01				
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNNR 9 0401-05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1	KNR-W 4-01 1408-02 analogia	Montaż nakładki szer. 40 cm na parapet 8,24	m m	 8,240	
				RAZEM	8,240
20 d.1	KNR-W 4-01 0109-15 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km wraz z utylizacją poz.4*0,05	m ³ m ³	 2,064	
				RAZEM	2,064