
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SAL 56, 60, 69
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa
ADRES INWESTORA : ul. Tadeusza Kościuszki 28, 05-400 Otwock

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Nykiel

OPRACOWANIE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALA NR 56			
1.1	KNR 4-01 0816-06	Demontaż posadzki z paneli	m ²		
		11,30	m ²	11,300	
				RAZEM	11,300
1.2	NNRNKB 202 1132-01	Wylewka wyrównująca pod płytki ceramiczne	m ²		
		11,30	m ²	11,300	
				RAZEM	11,300
1.3	KNNR 2 1209-03	Ułożenie płytek na podłodze	m ²		
		poz.1.2	m ²	11,300	
				RAZEM	11,300
1.4	KNNR 2 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
		13,88	m	13,880	
				RAZEM	13,880
1.5	KNR-W 4-01 0109-15 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³		
		poz.1.1*0,05	m ³	0,565	
				RAZEM	0,565
2		SALA NR 60			
2.1	KNR 4-01 0816-06	Demontaż posadzki z paneli	m ²		
		52,99	m ²	52,990	
				RAZEM	52,990
2.2	NNRNKB 202 1132-01	Wylewka wyrównująca pod płytki ceramiczne	m ²		
		52,99	m ²	52,990	
				RAZEM	52,990
2.3	KNNR 2 1209-03	Ułożenie płytek na podłodze	m ²		
		poz.2.2	m ²	52,990	
				RAZEM	52,990
2.4	KNNR 2 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
		29,04	m	29,040	
				RAZEM	29,040
2.5	KNR-W 2-02 2004-04	Zabudowa jednostronna z płyty GK (podwójnie) na stelarzu stalowym	m ²		
		3,62	m ²	3,620	
				RAZEM	3,620
2.6	NNRNKB 202 2013-01	Gładź gipsowa na ścianach	m ²		
		3,62	m ²	3,620	
				RAZEM	3,620
2.7	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		5,17*3,20	m ²	16,544	
				RAZEM	16,544
2.8	KNR-W 4-01 0109-15 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³		
		poz.2.1*0,05	m ³	2,650	
				RAZEM	2,650
3		SALA NR 69			
3.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przetarcie tynku na ścianach	m ²		
		71,10	m ²	71,100	
				RAZEM	71,100
3.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przetarcie tynku na suficie	m ²		
		47,75	m ²	47,750	
				RAZEM	47,750
3.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		5,40	m ²	5,400	
				RAZEM	5,400

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.4	KNR AT-13 0105-06	Wkucie przewodów elektrycznych	m		
		23,64	m	23,640	
				RAZEM	23,640
3.5	KNR 4-01 0816-06	Demontaż posadzki z paneli	m ²		
		47,75	m ²	47,750	
				RAZEM	47,750
3.6	KNR 4-01 0210-01	Wkucie przewodów c.o. w posadzkę (bruzda szer. 12 cm)	m		
		6,95	m	6,950	
				RAZEM	6,950
3.7	KNR-W 4-02 0111-07 z. sz.3.3.2. 9903-03	Przeróbka podejścia ciepłej i zimnej wody do zlewu pod baterię stojącą	szt.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		0,000
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.8	KNNR 4 0404-01	Przewody grzejne (zasilanie + powrót)	m		
		13,90	m	13,900	
				RAZEM	13,900
3.9	KNNR 8 0419-02 z. sz.3.5.2. 9907-2	Przeróbka podejścia do grzejników (zasilanie + powrót)	kpl.		
		Obmiar dodatkowy - długość rury	m		13,900
		13,90			
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.10	NNRNKB 202 1132-01	Wylewka wyrównująca pod płytki ceramiczne	m ²		
		47,75	m ²	47,750	
				RAZEM	47,750
3.11	KNNR 2 0805-02	Układanie płytek ceramicznych na ścianie	m ²		
		7,20	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
3.12	KNNR 2 1209-03	Ułożenie płytek na podłodze	m ²		
		poz.3.10	m ²	47,750	
				RAZEM	47,750
3.13	KNNR 2 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
		26,14	m	26,140	
				RAZEM	26,140
3.14	KNNR 8 0417-01	Demontaż i montaż grzejnika z zaworem termostatycznym 100x60 (z odzysku)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.15	NNRNKB 202 2013-01	Gładź gipsowa na ścianach	m ²		
		poz.3.1	m ²	71,100	
				RAZEM	71,100
3.16	NNRNKB 202 2015-01	Gładź gipsowa na suficie	m ²		
		poz.3.2	m ²	47,750	
				RAZEM	47,750
3.17	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		poz.3.15+poz.3.16	m ²	118,850	
				RAZEM	118,850
3.18	KNNR-W 3 1004-04	Lakierowanie ścian	m ²		
		31,97	m ²	31,970	
				RAZEM	31,970

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.19	KNNR 2 0805-07	Zabezpieczenie narożników profilami PVC	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
3.20	KNR-W 4-01 0324-02	Montaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.21	KNNR 2 0805-07	Montaż odbojnicy ściennej naklejanej np.. AcroMat - listwa ochronna 22 cm	m		
		20,09	m	20,090	
				RAZEM	20,090
3.22	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3.23	KNNR 9 0401-05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.24	KNNR 4 0229-05	Dostawa i montaż zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem i szafką pod zlewozmywak szer 80 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.25	KNR-W 4-01 0109-15 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³		
		poz.3.5*0,05+poz.3.3*0,05	m ³	2,658	
				RAZEM	2,658
4		Naprawa dylatacji			
4.1	KNR-W 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
		6*2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
4.2	KNR AT-22 0105-04	Obsadzenie kątowników ochronnych stanowiących późniejszą krawędź dylatacji w zaprawie klejowej	m		
		2*6	m	12,000	
				RAZEM	12,000
4.3	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami	m		
		6*2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
4.4	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami pasów	m		
		6*2	m	12,000	
				RAZEM	12,000