

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	REMONT PRZEDSIONKÓW			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	10,61	m ²	10,610	
				RAZEM	10,610
2	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopo-	m ²		
d.1	1132-01	ziomującej o grubości 5 cm	m ²	10,610	
		poz.1		RAZEM	10,610
3	KNR-W 4-01	Przetarcie tynku na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	63,76	m ²	63,760	
				RAZEM	63,760
4	KNR-W 4-01	Przetarcie tynku na suficie	m ²		
d.1	0713-02	poz.1	m ²	10,610	
				RAZEM	10,610
5	KNNR 8 0417-	Wymiana grzejnika z zaworem termostatycznym 40x60	kpl.		
d.1	01	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	NNRNKB 202	Gładź gipsowa na ścianach	m ²		
d.1	2013-01	poz.3	m ²	63,760	
				RAZEM	63,760
7	NNRNKB 202	Gładź gipsowa na suficie	m ²		
d.1	2015-01	poz.4	m ²	10,610	
				RAZEM	10,610
8	KNNR 2 1209-	Ułożenie płytek na podłodze	m ²		
d.1	03	poz.1	m ²	10,610	
				RAZEM	10,610
9	KNNR 2 1209-	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie	m		
d.1	05	klejowej	m	14,840	
		14,84		RAZEM	14,840
10	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1003-01	ścian i sufitów	m ²	74,370	
		poz.6+poz.7		RAZEM	74,370
11	KNNR-W 3	Lakierowanie ścian	m ²		
d.1	1004-04	22,26	m ²	22,260	
				RAZEM	22,260
12	KNNR 2 0805-	Zabezpieczenie narożników profilami PVC	m		
d.1	07	1,5*12	m	18,000	
				RAZEM	18,000
13	KNNR-W 9	Wymiana koryt elektrycznych PVC	m		
d.1	0310-02	14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
14	KNNR 9 0402-	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych pod-	szt.		
d.1	01	tynkowych	szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
15	KNNR 9 0401-	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobieguno-	szt.		
d.1	05	wego, przycisku	szt.	6,000	
		6		RAZEM	6,000
16	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych	m ³		
d.1	0109-15 0109-	konstrukcji na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³	0,637	
	16	poz.1*0,05*1,20	m ³	0,300	
		0,30		RAZEM	0,937
2		SALA NR 55			
17	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.2	0804-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		32,23	m ²	32,230	
18	NNRNKB 202 d.2 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm poz.17	m ²	RAZEM	32,230
			m ²	32,230	
19	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przetarcie tynku na ścianach 67,50	m ²	RAZEM	32,230
			m ²	67,500	
20	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przetarcie tynku na suficie poz.17	m ²	RAZEM	67,500
			m ²	32,230	
21	KNR AT-13 d.2 0105-06	Wkucie przewodów elektrycznych 15	m	RAZEM	32,230
			m	15,000	
22	KNNR 8 0225- d.2 03	Demontaż umywalki porcelanowej 1	kpl.	RAZEM	15,000
			kpl.	1,000	
23	KNNR 8 0122- d.2 06	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt.	RAZEM	1,000
			szt.	1,000	
24	KNR 4-01 d.2 0354-06	Wykucie z muru drzwiczek rewizyjnych 2	szt.	RAZEM	1,000
			szt.	2,000	
25	KNR 4-01 d.2 0322-05	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 2	szt.	RAZEM	2,000
			szt.	2,000	
26	KNR-W 4-01 d.2 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach 2	szt.	RAZEM	2,000
			szt.	2,000	
27	KNNR 8 0417- d.2 01	Wymiana grzejnika z zaworem termostatycznym 100x60 1	kpl.	RAZEM	2,000
			kpl.	1,000	
28	NNRNKB 202 d.2 2013-01	Gładź gipsowa na ścianach poz.19	m ²	RAZEM	1,000
			m ²	67,500	
29	NNRNKB 202 d.2 2015-01	Gładź gipsowa na suficie poz.20	m ²	RAZEM	67,500
			m ²	32,230	
30	KNNR 2 1209- d.2 03	Ułożenie płytek na podłodze poz.17	m ²	RAZEM	32,230
			m ²	32,230	
31	KNNR 2 1209- d.2 05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 22,05	m	RAZEM	32,230
			m	22,050	
32	KNNR-W 3 d.2 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.28+poz.29	m ²	RAZEM	22,050
			m ²	99,730	
33	KNNR-W 3 d.2 1004-04	Lakierowanie ścian 33,08	m ²	RAZEM	99,730
			m ²	33,080	
34	KNNR 2 0805- d.2 07	Zabezpieczenie narożników profilami PVC 1,50*5	m	RAZEM	33,080
			m	7,500	
				RAZEM	7,500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36	KNNR 9 0402- d.2 01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych pod- tynkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNNR 9 0401- d.2 05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobieguno- wego, przycisku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR-W 4-01 d.2 0109-15 0109- 16	Wymieszenie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km wraz z utylizacją	m³		
		poz.17*0,05*1,20	m³	1,934	
		0,30	m³	0,300	
				RAZEM	2,234
39	KNR 4-01 d.2 0210-01	Wykucie bruzdy w posadzce dla nowych rur c.o.	m		
		5,20	m	5,200	
				RAZEM	5,200
40	KNNR 5 0102- d.2 02 analogia	Rury winidurkowe osłonowe karbowane	m		
		5,20*2	m	10,400	
				RAZEM	10,400
41	KNR-W 4-02 d.2 0517-02 analogia	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika - rury pp (10,40mb)	kpl.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		10,400
		5,20*2	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
42	KNR INSTAL d.2 0309-03	Zawór grzejnikowy do regulacji c.o. o śr. nom. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43	KNR 4-01 d.2 0207-01 analogia	Zabetonowanie bruzd w posadzce	m		
		5,20	m	5,200	
				RAZEM	5,200
3		SALA NR 56		RAZEM	5,200
44	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przetarcie tynku na ścianach	m²		
		42,54	m²	42,540	
				RAZEM	42,540
45	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przetarcie tynku na suficie	m²		
		11,30	m²	11,300	
				RAZEM	11,300
46	KNR AT-13 d.3 0105-06	Wkucie przewodów elektrycznych	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
47	KNNR 8 0417- d.3 01	Wymiana grzejnika z zaworem termostatycznym 100x60	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	NNRNKB 202 d.3 2013-01	Gładź gipsowa na ścianach	m²		
		poz.44	m²	42,540	
				RAZEM	42,540
49	NNRNKB 202 d.3 2015-01	Gładź gipsowa na suficie	m²		
		poz.45	m²	11,300	
				RAZEM	11,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNNR-W 3 d.3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.48+poz.49	m ²		
			m ²	53,840	
51	KNNR-W 3 d.3 1004-04	Lakierowanie ścian	m ²	RAZEM	53,840
		20,82	m ²	20,820	
52	KNNR 2 0805- d.3 07	Zabezpieczenie narożników profilami PVC	m	RAZEM	20,820
		1,50*2	m	3,000	
53	KNR-W 4-01 d.3 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	RAZEM	3,000
		1	szt.	1,000	
54	KNNR 2 0805- d.3 07	Montaż odbojnicy ściennej naklejanej np.. AcroMat - listwa ochronna 22 cm	m	RAZEM	1,000
		9,25	m	9,250	
55	KNNR 9 0402- d.3 01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych pod- tynkowych	szt.	RAZEM	9,250
		2	szt.	2,000	
56	KNNR 9 0401- d.3 05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobieguno- wego, przycisku	szt.	RAZEM	2,000
		1	szt.	1,000	
57	KNR-W 4-01 d.3 1408-02 analogia	Montaż nakładki szer. 30 cm na parapet	m	RAZEM	1,000
		1,50	m	1,500	
58	KNR-W 4-01 d.3 0815-08	Wymiana listew przyściennych	m	RAZEM	1,500
		13,88	m	13,880	
59	KNR-W 4-01 d.3 0109-15 0109- 16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³	RAZEM	13,880
		0,10	m ³	0,100	
4		SALA NR 60		RAZEM	0,100
60	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przetarcie tynku na ścianach	m ²		
		96,89	m ²	96,890	
61	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przetarcie tynku na suficie	m ²	RAZEM	96,890
		52,99	m ²	52,990	
62	KNR AT-13 d.4 0105-06	Wkucie przewodów elektrycznych	m	RAZEM	52,990
		38,34	m	38,340	
63	KNNR 8 0417- d.4 01	Wymiana grzejnika z zaworem termostatycznym 100x60	kpl.	RAZEM	38,340
		2	kpl.	2,000	
64	KNR-W 2-02 d.4 2004-04	Zabudowa jednostronna z płyty GK (podwójnie) na stelarzu stało- wym	m ²	RAZEM	2,000
		3,10	m ²	3,100	
65	NNRNKB 202 d.4 2013-01	Gładź gipsowa na ścianach	m ²	RAZEM	3,100
		poz.60	m ²	96,890	
66	NNRNKB 202 d.4 2015-01	Gładź gipsowa na suficie	m ²	RAZEM	96,890
		poz.61	m ²	52,990	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	KNNR-W 3 d.4 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.65+poz.66	m ²	RAZEM	52,990
			m ²	149,880	
68	KNNR-W 3 d.4 1004-04	Lakierowanie ścian	m ²	RAZEM	149,880
		44,91	m ²	44,910	
69	KNNR 2 0805- d.4 07	Zabezpieczenie narożników profilami PVC	m	RAZEM	44,910
		1,50*2	m	3,000	
70	KNR-W 4-01 d.4 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	RAZEM	3,000
		1	szt.	1,000	
71	KNNR 2 0805- d.4 07	Montaż odbojnicy ściennej naklejanej np.. AcroMat - listwa ochronna 22 cm	m	RAZEM	1,000
		19,96	m	19,960	
72	KNNR 9 0402- d.4 01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych pod-tynkowych	szt.	RAZEM	19,960
		4	szt.	4,000	
73	KNNR 9 0401- d.4 05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegowego, przycisku	szt.	RAZEM	4,000
		1	szt.	1,000	
74	KNR-W 4-01 d.4 1408-02 analogia	Montaż nakładki szer. 40 cm na parapet	m	RAZEM	1,000
		3,60	m	3,600	
75	KNR-W 4-01 d.4 0815-08	Wymiana listew przyściennych	m	RAZEM	3,600
		29,94	m	29,940	
76	KNR-W 4-03 d.4 0313-05	Wymiana wentylatora ściennego z podłączeniem do oświetlenia	szt.	RAZEM	29,940
		1	szt.	1,000	
77	KNNR-W 9 d.4 0310-02	Wymiana koryt elektrycznych PVC	m	RAZEM	1,000
		38,34	m	38,340	
78	KNR-W 4-01 d.4 0109-15 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³	RAZEM	38,340
		0,25	m ³	0,250	
5		SALA 61		RAZEM	0,250
79	KNR 4-01 d.5 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		56,59	m ²	56,590	
80	NNRNKB 202 d.5 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm poz.79	m ²	RAZEM	56,590
			m ²	56,590	
81	KNR-W 4-01 d.5 0713-01	Przetarcie tynku na ścianach	m ²	RAZEM	56,590
		62,03	m ²	62,030	
82	KNR-W 4-01 d.5 0713-02	Przetarcie tynku na suficie	m ²	RAZEM	62,030
		poz.79	m ²	56,590	
83	KNNR 8 0417- d.5 01	Wymiana grzejnika z zaworem termostatycznym 100x60	kpl.	RAZEM	56,590

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
84	KNNR 8 0417- d.5 01	Wymiana grzejnika z zaworem termostatycznym 120X40	kpl.	RAZEM	2,000
		1	kpl.	1,000	
85	NNRNKB 202 d.5 2013-01	Gładź gipsowa na ścianach	m ²	RAZEM	1,000
		poz.81	m ²	62,030	
86	NNRNKB 202 d.5 2015-01	Gładź gipsowa na suficie	m ²	RAZEM	62,030
		poz.82	m ²	56,590	
87	KNNR 2 1209- d.5 03	Ułożenie płytek na podłodze	m ²	RAZEM	56,590
		poz.79	m ²	56,590	
88	KNNR 2 1209- d.5 05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m	RAZEM	56,590
		28,30	m	28,300	
89	KNNR-W 3 d.5 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	RAZEM	28,300
		poz.85+poz.86	m ²	118,620	
90	KNNR-W 3 d.5 1004-04	Lakierowanie ścian	m ²	RAZEM	118,620
		31,46	m ²	31,460	
91	KNNR 2 0805- d.5 07	Zabezpieczenie narożników profilami PVC	m	RAZEM	31,460
		1,50*4	m	6,000	
92	KNR-W 4-01 d.5 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	RAZEM	6,000
		1	szt.	1,000	
93	KNNR 2 0805- d.5 07	Montaż odbojnicy ściiennej naklejanej np.. AcroMat - listwa ochronna 22 cm	m	RAZEM	1,000
		18,86	m	18,860	
94	KNNR 9 0402- d.5 01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych pod- tynkowych	szt.	RAZEM	18,860
		4	szt.	4,000	
95	KNNR 9 0401- d.5 05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobieguno- wego, przycisku	szt.	RAZEM	4,000
		1	szt.	1,000	
96	KNR-W 4-01 d.5 1408-02 analogia	Montaż nakładki szer. 20 cm na parapet	m	RAZEM	1,000
		5,50	m	5,500	
97	KNR-W 4-01 d.5 0109-15 0109- 16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³	RAZEM	5,500
		poz.79*0,05*1,20	m ³	3,395	
		0,30	m ³	0,300	
98	KNR 4-01 d.5 0210-01	Wykucie bruzdy w posadzce dla nowych rur c.o.	m	RAZEM	3,695
		7,30	m	7,300	
99	KNNR 5 0102- d.5 02 analogia	Rury winidurowe osłonowe karbowane	m	RAZEM	7,300
		7,30*2	m	14,600	
				RAZEM	14,600

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100 d.5	KNR-W 4-02 0517-02 analogia	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika - rury pp (14,60mb) Obmiar dodatkowy - łączna długość 7,30*2 2	kpl. m kpl.	 2,000	 14,600 2,000
101 d.5	KNR INSTAL 0309-03	Zawór grzejnikowy do regulacji c.o. o śr. nom. 20 mm 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
102 d.5	KNR 4-01 0207-01 analogia	Zabetonowanie bruzd w posadzce poz.98	m m	 7,300	 7,300
				RAZEM	7,300

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
im. Tomasza Morusa w Otwocku

Agnieszka Korniluk
mgr Agnieszka Korniluk