
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT HOLU NR IV
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa
ADRES INWESTORA : ul. Tadeusza Kościuszki 28, 05-400 Otwock

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Nykiel
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2025

OPRACOWANIE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Hol IV			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	17,52*6,47	m ²	113,354	
				RAZEM	113,354
2	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1	0501-06	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1207-01	14+8*2,50	m	34,000	
				RAZEM	34,000
4	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1	1208-02	14+8*2,50	m	34,000	
				RAZEM	34,000
5	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0205-01	20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNNR 5	Montaż opraw oświetleniowych z odzysku	kpl.		
d.1	0502-02	8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych LED	szt.		
d.1	0501-02		szt.	2,000	
	analogia	2			
				RAZEM	2,000
8	KNNR 5	Schowanie istniejących przewodów w bruzdach	m		
d.1	0205-02	14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
9	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwiczek do hydrantu i skrzynki elektrycznej	szt.		
d.1	0354-06	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01	Obsadzenie drzwiczek do hydrantu i skrzynki elektrycznej	szt.		
d.1	0322-05	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR-W 2-02	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych przewodów pod sufitem	m ²		
d.1	2004-09	2*(6,47+12,62)*0,50	m ²	19,090	
				RAZEM	19,090
12	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-04	4,90*6,47	m ²	31,703	
				RAZEM	31,703
13	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
d.1	1134-01	Krotność = 2	m ²	113,354	
		17,52*6,47			
				RAZEM	113,354
14	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02	2,60*(6,47+12,62+12,62-2,15-1,63)	m ²	72,618	
		-3,00*2,37	m ²	-7,110	
		3,08*(2*4,90+6,47)	m ²	50,112	
				RAZEM	115,620
15	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów i ścian farbą lateksową	m ²		
d.1	0605-04	poz.13	m ²	113,354	
		poz.14	m ²	115,620	
				RAZEM	228,974
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lamperyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-04	1,50*2*(6,47+17,52-3,00-2,15-1,63)	m ²	51,630	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	51,630