

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Hol IV</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	17,52*6,47	m <sup>2</sup>	113,354	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,354</b>
2	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1	0501-06	8	szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
3	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1207-01	14+8*2,50	m	34,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,000</b>
4	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1	1208-02	14+8*2,50	m	34,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,000</b>
5	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0205-01	20	m	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
6	KNNR 5	Montaż opraw oświetleniowych z odzysku	kpl.		
d.1	0502-02	8	kpl.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
7	KNNR 9	Wymiana opraw oświetleniowych LED	szt.		
d.1	0501-02	2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
8	KNNR 5	Schowanie istniejących przewodów w bruzdach	m		
d.1	0205-02	14	m	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
9	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwiczek do hydrantu i skrzynki elektrycznej	szt.		
d.1	0354-06	2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
10	KNR 4-01	Obsadzenie drzwiczek do hydrantu i skrzynki elektrycznej	szt.		
d.1	0322-05	2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
11	KNR-W 2-02	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych przewodów pod sufitem	m <sup>2</sup>		
d.1	2004-09	2*(6,47+12,62)*0,50	m <sup>2</sup>	19,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,09</b>
12	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2011-04	4,90*6,47	m <sup>2</sup>	31,703	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,703</b>
13	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - sufit	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-01	Krotność = 2 17,52*6,47	m <sup>2</sup>	113,354	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,354</b>
14	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-02	2,60*(6,47+12,62+12,62-2,15-1,63)	m <sup>2</sup>	72,618	
		-3,00*2,37	m <sup>2</sup>	-7,110	
		3,08*(2*4,90+6,47)	m <sup>2</sup>	50,112	
				<b>RAZEM</b>	<b>115,620</b>
15	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów i ścian farbą lateksową	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-04	poz.13	m <sup>2</sup>	113,354	
		poz.14	m <sup>2</sup>	115,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>228,974</b>
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lamperyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-04	1,50*2*(6,47+17,52-3,00-2,15-1,63)	m <sup>2</sup>	51,630	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>51,630</b>