

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	REMONT SALI NR 35			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	10,21	m ²	10,210	
				RAZEM	10,210
2	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m ²		
d.1	1132-01	poz.1	m ²	10,210	
				RAZEM	10,210
3	KNR-W 4-01	Przetarcie tynku na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	35,15	m ²	35,150	
				RAZEM	35,150
4	KNR-W 4-01	Przetarcie tynku na suficie	m ²		
d.1	0713-02	10,21	m ²	10,210	
				RAZEM	10,210
5	KNNR 8 0417-	Wymiana grzejnika z zaworem termostatycznym 40x60	kpl.		
d.1	01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	NNRNKB 202	Gładź gipsowa na ścianach	m ²		
d.1	2013-01	35,15	m ²	35,150	
				RAZEM	35,150
7	NNRNKB 202	Gładź gipsowa na suficie	m ²		
d.1	2015-01	10,21	m ²	10,210	
				RAZEM	10,210
8	KNNR 2 1209-	Ułożenie płytek na podłodze	m ²		
d.1	03	poz.1	m ²	10,210	
				RAZEM	10,210
9	KNNR 2 1209-	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
d.1	05	14,06	m	14,060	
				RAZEM	14,060
10	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1	1003-01	poz.6+poz.7	m ²	45,360	
				RAZEM	45,360
11	KNNR-W 3	Lakierowanie ścian	m ²		
d.1	1004-04	19,74	m ²	19,740	
				RAZEM	19,740
12	KNNR 2 0805-	Zabezpieczenie narożników profilami PVC	m		
d.1	07	3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR AT-13	Wkucie przewodów elektrycznych	m		
d.1	0105-06	12,40	m	12,400	
				RAZEM	12,400
14	KNNR 9 0501-	Przesunięcie lamp LED	szt.		
d.1	02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR 9 0501-	Montaż lampy LED 60x60cm	szt.		
d.1	02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 4-01	Udrożnienie przewodu wentylacyjnego	m		
d.1	0310-06	8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNR-W 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szt.		
d.1	0324-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNNR 9 0402-	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
d.1	01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 9 0401-d.1 05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-01 d.1 0109-15 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km wraz z utylizacją poz.1*0,05*1,20 0,20	m ³ m ³ m ³	0,613 0,200	
				RAZEM	0,813